







Kvalitetssikring Loft, beklædning og nedhængt

Blad nr.: 13-07.10
Side: 1/2

04/2010



Generelt

Følgende punkter bør kontrolleres i henhold til udbudsmaterialet.

Placering

Placering i forhold til højde og udstrækning.

Direkte/lydbøjle

Type, dimension og afstand.

Lydbøjlers placering og fastgørelse.

Loftunderlag, stål Nedhængt

Vægskinner fastgøres langs vægge pr. 450 mm.

Bæreprøfer type og afstand.

Stropper type og afstand.

Monteringsprofiler og tværprofiler.

Fritspændende:

Vægskinner fastgøres langs vægge ved hver stolpe.

Type og godstykkelse.

Stolper i hele længder monteres fra skinne til skinne. I samlingspunktet skinne/stolpe skal stolperne fastgøres i både top- og bundflangen med profilskruer.

Afstivning af stolper på oversiden.

Hulrumisolering

Type og mængde kontrolleres. (Kontroller evt. dampspærre).

Gipsplademontage

Gipsplader, type og antal pladelag.

Ved flere pladelag forskydes samlingerne. Åbning i samling maks. 4 mm.

Fastgørelse af gipsplader

Skruetypeper.

Skrues holdes 10-15 mm fra langkanter.

Skrues holdes 15-20 mm fra kortkanter og skårne kanter.

Skrueafstand.

Skrues undersænkes 0,5-1,0 mm.

Fugning

Lydfuger kontrolleres for tæthed.

Hjørne og afslutninger

Spartelprofiler skal slutte tæt mod underlag og skal monteres med huller mod rummet.

Færdig vægoverflade

Planhedstolerancer defineres. Hvis ikke noget er nævnt forventes kvalitetsniveau Q2.

Kvalitetssikring - Loft, beklædning og nedhængt Kontrolskema

Sag							
Bygning				Etage			
Specifikation af bygningsdel							
Omfang af kontrol:				Tolerancekrav:			
				Afsætning (opmærkning) (±) mm: _____			
				Planhed, færdig gulv/loft (±) mm: _____			
Kontrol udføres ved: M: Måltagning V: Visuel (foto) registrering		Accept Kryds af		Kontrolleret Dato/Sign.		Bemærkninger	
						Udbedret Dato/Sign.	
Placering							
Loftplacering	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Direkte/lydbøjle							
Monteringsprofiler	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Lydbøjle	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Loftunderlag, stål, nedhængt							
Vægskinner	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Stropper	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Bæreprøfler	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Monteringsprofiler/tværprofiler	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Loftunderlag, stål, fritspændende							
Vægskinner	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Stolper	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Hulrumisolering							
Type og mængde	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Tilskæring	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Gipsplademontage							
Type og antal pladelag	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Forskudte pladesamlinger	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Fastgørelse af gipsplader							
Skruerafstande	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Skruundersænkning	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Fugning							
Lydfuger	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Afslutninger							
Spartelprofiler	V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Færdig loftoverflade (+ spartling)							
Planhedstolerancer	M	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Andet							
	-	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Endelig accept							
Dato		Ansvarlig for kvalitetssikring, underskrift					